

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA

FŐ ÖSSZESÍTŐ

KEVESZOL Kft.

5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.

Adószám: 11263263-2-16

	Anyag	Díj
Dózsa György u. 31.	837 500 Ft	2 047 476 Ft
Jósika u. 19.	651 800 Ft	470 206 Ft
Kolbász szék u. 31. homlokzat és tető felújítása	1 925 662 Ft	3 791 054 Ft
Kolbász szék u. 31. (1)	2 291 551 Ft	2 738 457 Ft
Kolbász szék u. 31. (2)	2 317 858 Ft	2 420 360 Ft
Kolbász szék u. 31 (3)	1 792 150 Ft	2 410 771 Ft
Péntekút u. 18 (1)	659 400 Ft	587 356 Ft
Péntekút u. 18 (2)	561 350 Ft	954 347 Ft
Kossuth Lajos u. 106. családsegítő	3 379 780 Ft	2 243 604 Ft
Arany János 26/A bölcsőde kerítés	848 750 Ft	572 653 Ft
Nettó összesen	15 265 801 Ft	18 236 284 Ft
ÁFA 27%	4 121 766 Ft	4 923 797 Ft
Bruttó összesen	19 387 567 Ft	23 160 081 Ft
Teljes ár	42 547 648 Ft	

Kelt.: 2022. 02. 10

KEVESZOL

ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22
Adószám: 11263263-2-16

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Dózsa György u. 31.

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	837.500	2.047.476
2.1 ÁFA vetítési alap		2.884.976
2.2 ÁFA	27.00%	778.944
3. A munka ára		3.663.920

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	60.656
36	Vakolás és rabricolás	52.500	220.500
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	51.000	75.000
47	Felületképzés	734.000	1.631.320
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	60.000
I. Fejezet munkanemei összesen		837.500	2.047.476

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	60.656	0	60.656
Munkanem összesen:				0	60.656

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.1.1 (1) Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs 42 m2	0	1.000	0	42.000
2	36-003-1.1.1.1.1-0414710 (1) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Cemix PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 42 m2	900	2.650	37.800	111.300
3	36-003-11.1-0415920 (33) Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Baumit UniPutz (Uni vakolat), 5 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál 42 m2	350	1.600	14.700	67.200
Munkanem összesen:				52.500	220.500

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

3/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-090-1.2 (2) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m ² között, vasalatpótlással 6 db	8.500	12.500	51.000	75.000
Munkanem összesen:				51.000	75.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 280 m2	0	1.550	0	434.000
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 2,8 100 m2	19.000	35.150	53.200	98.420
3	47-000-1.99.1.2.1.2-0415512 (167) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 88 m2	1.250	2.800	110.000	246.400
4	47-000-2.4.2-0320531 (78) Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798 150 m2	350	1.250	52.500	187.500
5	47-000-7.1.2.2 (131) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 26 m2	0	2.500	0	65.000
6	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 280 m2	950	850	266.000	238.000
7	47-011-15.1.1.2-0160011 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték 280 m2	850	1.200	238.000	336.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	47-031-1.3.1.2-0130701 (22) Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 26 m2	550	1.000	14.300	26.000
Munkanem összesen:				734.000	1.631.320

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

6/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezési tárgyak és bútrok pakolása, védelme takarófóliával 1 klt.	0	60.000	0	60.000
Munkanem összesen:				0	60.000

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Jósika u 19.

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	651.800	470.206
2.1 ÁFA vetítési alap	1.122.006	
2.2 ÁFA 27.00%	302.942	
3. A munka ára	1.424.948	

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	60.656
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	4.000	4.950
36	Vakolás és rabilolás	9.200	9.600
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	397.800	296.400
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	240.800	38.600
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	60.000
I. Fejezet munkanemei összesen		651.800	470.206

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközzel gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	60.656	0	60.656
Munkanem összesen:				0	60.656

32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

2/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	32-002-1.1.1-0112054 (1) Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: HUTMD6065 1 db	4.000	4.950	4.000	4.950
Munkanem összesen:				4.000	4.950

36. Vakolás és rabilolás

3/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-090-2.1.2 (23) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 8 m	1.150	1.200	9.200	9.600
Munkanem összesen:				9.200	9.600

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-011-2.1.1.4.5-0446452 (76) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 15 mm átlagos rétegvastagságtól KING STONE X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri stabil betonajzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére szolgáló habarcs, Cikkszám: 4330 24 m2	3.200	1.800	76.800	43.200
2	42-041-4.1.1-0215100 (74) Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására 24 m2	7.500	8.400	180.000	201.600
3	42-042-4.3.1-0111702 (29) Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben 12 m2	5.500	1.800	66.000	21.600
4	42-042-5.1.8-0316003 (235) Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: T14501 12 m2	550	300	6.600	3.600
5	42-042-11.1-0315006 (90) PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből 12 m2	5.000	2.200	60.000	26.400
6	42-042-11.9-0213632 (186) PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Ceresit K 188 E oldószermentes, diszperziós, speciális, extra minőségű ragasztó, Cikkszám: 2146074 12 m2	700	0	8.400	0
Munkanem összesen:				397.800	296.400

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

5/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 2 m ²	0	5.000	0	10.000
2	44-001-2.1.1 (11) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m terület között 100 x 210 cm 1 db	235.800	18.600	235.800	18.600
3	44-090-21.1 (40) Ablak javítása üvegezése 105 x 130 cm 1 db	5.000	10.000	5.000	10.000
Munkanem összesen:				240.800	38.600

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

6/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezési tárgyak és bútorok pakolása, védelme takarófóliával. 1 klt.	0	60.000	0	60.000
Munkanem összesen:				0	60.000

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Kolbász szék u. 31.
Homlokzat és tető felújítása

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1.925.662	3.791.054
2.1 ÁFA vetítési alap	5.716.716	
2.2 ÁFA	27.00%	1.543.513
3. A munka ára	7.260.229	

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
35 Ácsmunka	282.756	451.596
36 Vakolás és rabicolás	182.450	877.150
41 Tetőfedés	160.656	366.808
43 Bádogozás	561.800	514.850
47 Felületképzés	738.000	1.580.650
I. Fejezet munkanemei összesen	1.925.662	3.791.054

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-2.2 (4) Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt 30,72 m2	0	1.100	0	33.792
2	35-002-1-0113021 (1) Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékeltén hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205- 00015000 30,72 m2	650	400	19.968	12.288
3	35-003-1.3-0410024 (3) Tetőlécezés trapézlemez fedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 30,72 m2	1.650	1.550	50.688	47.616
4	35-080-5.1 (12) Deszkázás cseréje, ereszdeszkázás gyalult, hornyolt kivitelben 36 m2	3.300	3.850	118.800	138.600
5	35-080-5.2 (13) Deszkázás cseréje, homlokdeszka 30 cm szélességig, léctagozattal, gyalult kivitelben 30 m	1.500	3.950	45.000	118.500
6	35-080-5.3 (14) Deszkázás cseréje, oromdeszka 42 m	1.150	2.400	48.300	100.800
Munkanem összesen:				282.756	451.596

36. Vakolás és rabilolás

2/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.4 (4) Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig 36 m2	0	4.400	0	158.400
2	36-007-9.1.1-0415939 (1) Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit SockelPutz Lábazati alapvakolat, Cikkszám: 151803 36 m2	2.800	3.300	100.800	118.800
3	36-090-1.1.1-0550030 (1) Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs méspéppel 71 m2	1.150	8.450	81.650	599.950
Munkanem összesen:				182.450	877.150

41. Tetőfedés

3/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-1 (1) Azbesztmentes síkpala fedés bontása (bármely méretű) 30,72 m ²	0	1.400	0	43.008
2	41-002-19.3.2 (15) Síkpala egyszeres fedésnél gerincképzés taréjkúppal 6 m	2.200	4.000	13.200	24.000
3	41-006-1.1-0113020 (1) Trapézlemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél 30,72 m ²	4.800	2.500	147.456	76.800
4	41-090-2.1.1.1 (3) Műpalafedés javítása bontással, lécre, foltokban 45° alatt, egyszeres fedés 20 m ²	0	3.150	0	63.000
5	41-090-5.1.2 (43) Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása foltonként 45° alatt és felett, bontás és átrakás 1 klt.	0	160.000	0	160.000
Munkanem összesen:				160.656	366.808

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-000-1 (1) Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 60 m	0	1.200	0	72.000
2	43-002-1.7-0411342 (7) Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 124133-4000-ZAM 60 m	3.500	2.000	210.000	120.000
3	43-002-2.6-0411317 (14) Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG 75 db	1.200	750	90.000	56.250
4	43-002-2.6-0411332 (14) Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függőereszcsatorna horganyzott acél, Ksz: 33 cm 18 db	1.800	750	32.400	13.500
5	43-002-11.6-0411391 (27) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 127910-3000-ZAM 24 m	2.850	2.850	68.400	68.400
6	43-003-4.2.6.3-0993010 (170) Falszegély szerelése hullámpala és trapézlemez fedésű tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig 30 m	2.600	3.450	78.000	103.500
7	43-003-5.1.3.1-0993005 (58) Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről 2 db	13.500	7.000	27.000	14.000
8	43-003-7.1.3.2-0993014 (78) Hajlatbádогоzás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezről, 66-80 cm kiterített szélességgel 16 m	3.500	4.200	56.000	67.200
Munkanem összesen:				561.800	514.850

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, tagolt felületen 319 m2	0	1.550	0	494.450
2	47-000-3.3 (99) Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; párkányok csiszolása és kaparása 16 m2	0	3.000	0	48.000
3	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 319 m2	1.000	850	319.000	271.150
4	47-013-3.1.1.2.1.2-0148201 (22) Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, beton felületen, két rétegben, párkányok festése 16 m2	2.200	1.700	35.200	27.200
5	47-013-3.4.1.4-0160736 (28) Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt durva felületen Caparol Histolith® Antik Lasur kül- és beltéri fallazúr bevonat, Sd=0,01 m, transzparens Caparol Histolith® Volltonfarben SI UV álló színezőfesték szol-szilikát bázison, lítium-vízüveggel 36 m2	1.800	1.500	64.800	54.000
6	47-013-15.1.1.1.2-0160014 (50) Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós homlokzatfesték, fehér 319 m2	1.000	2.150	319.000	685.850
Munkanem összesen:				738.000	1.580.650

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Kolbász szék u. 31. (1)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.291.551	2.738.457
2.1 ÁFA vetítési alap		5.030.008
2.2 ÁFA	27.00%	1.358.102
3. A munka ára		6.388.110

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	60.656
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	14.000	33.600
35	Ácsmunka	161.460	96.876
36	Vakolás és rabicolás	54.750	118.625
39	Szárazépítés	47.196	72.036
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	597.423	522.915
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	232.500	103.700
47	Felületképzés	586.032	1.169.644
48	Szigetelés	55.890	34.155
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	60.000
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	175.000	160.000
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	150.000	196.000
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	217.300	110.250
I. Fejezet munkanemei összesen		2.291.551	2.738.457

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	60.656	0	60.656
Munkanem összesen:				0	60.656

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

2/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-090-2.5-0130710 (9) Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal 7 m2	2.000	4.800	14.000	33.600
Munkanem összesen:				14.000	33.600

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-5.1 (7) Födémszerkezet saralt födém szerkezet bontása 12,42 m2	0	2.700	0	33.534
2	35-007-1.2-0680041 (2) Fafödémek, borított gerendafödém 24 mm-es alsó, felső deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 12,42 m2	13.000	5.100	161.460	63.342
Munkanem összesen:				161.460	96.876

36. Vakolás és rabilolás

4/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-002-11.1-0411030 (5) Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel weber 705 KPS cementes gúz, Kód: P705 36,5 m2	500	600	18.250	21.900
2	36-003-1.1.1.1-0414710 (1) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 36,5 m2	1.000	2.650	36.500	96.725
Munkanem összesen:				54.750	118.625

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-003-1.2.2.1.1-0123001 (49) Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 27/60, függesztő huzallal 12,42 m2	3.800	5.800	47.196	72.036
Munkanem összesen:				47.196	72.036

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 7 m2	0	2.200	0	15.400
2	42-000-3.4 (14) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 31,35 m2	0	1.600	0	50.160
3	42-011-2.1.1.4.5-0446452 (76) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 15 mm átlagos rétegvastagságtól KING STONE X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri stabil beton-aljzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére szolgáló habarcs, Cikkszám: 4330 38,35 m2	3.300	1.800	126.555	69.030
4	42-022-1.1.1.2.1.1-1212004 (9) Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 7 m2	6.000	8.450	42.000	59.150
5	42-041-4.1.1-0215100 (74) Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására 31,35 m2	7.500	8.400	235.125	263.340
6	42-042-4.3.1-0111702 (29) Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben 31,35 m2	5.600	1.800	175.560	56.430

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	42-042-5.1.8-0316003 (235) Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: T14501 31,35 m2	580	300	18.183	9.405
Munkanem összesen:				597.423	522.915

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.1 (1) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 6 m ²	0	2.750	0	16.500
2	44-001-2.1.1 (11) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m terület között 1 db	120.000	18.600	120.000	18.600
3	44-002-1.3.1.1-0120087 (9) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m területig, bukó-nyíló 60 x 120 cm 1 db	65.000	6.100	65.000	6.100
4	44-090-1.2 (2) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m ² között, vasalatpótlással 5 db	9.500	12.500	47.500	62.500
Munkanem összesen:				232.500	103.700

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 220,58 m2	0	1.550	0	341.899
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 2,2 100 m2	22.000	35.150	48.400	77.330
3	47-000-1.99.1.2.1.2-0415512 (167) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 48,92 m2	1.500	2.800	73.380	136.976
4	47-000-2.4.2-0320531 (78) Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798 129 m2	350	1.250	45.150	161.250
5	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 220,58 m2	950	850	209.551	187.493
6	47-011-15.1.1.2-0160001 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér 220,58 m2	950	1.200	209.551	264.696
Munkanem összesen:				586.032	1.169.644

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-007-41.3.1.1-0091012 (78) Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen (rögzítés külön tételben), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER SUPER-VENT PLUS 10 100 mm 12,42 m2	4.500	2.750	55.890	34.155
Munkanem összesen:				55.890	34.155

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

11/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezéstitárgyak és bútorok pakolása, védelme takarófóliával. 1 klt.	0	60.000	0	60.000
Munkanem összesen:				0	60.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-002-1.1-0198001 (1) Villanyszerelési munkák 1 klt.	175.000	160.000	175.000	160.000
Munkanem összesen:				175.000	160.000

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

13/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-000-1.6 (22) Vízvezetékek bontása. 1 klt.	0	26.000	0	26.000
2	81-001-1.3.1.1.1.1-0311001 (122) Ivóvíz vezeték, cső szerelése 1 klt.	130.000	150.000	130.000	150.000
3	81-002-3.2.1.2.1-0130969 (332) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába 1 klt.	20.000	20.000	20.000	20.000
Munkanem összesen:				150.000	196.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-3.2 (13) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 1 db	0	3.800	0	3.800
2	82-000-3.4 (15) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal 1 db	0	8.900	0	8.900
3	82-000-3.8 (19) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak 1 db	0	9.350	0	9.350
4	82-009-5.1-0112791 (17) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 1 db	20.000	8.000	20.000	8.000
5	82-009-9.2.2.2-0314314 (195) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 1 db	85.000	50.000	85.000	50.000
6	82-009-11.1.1.1-0110251 (48) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben 1 db	25.000	8.500	25.000	8.500
7	82-009-12.1-0117096 (63) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér 1 db	12.000	1.350	12.000	1.350
8	82-009-12.2.1-0135121 (64) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 1 db	3.800	750	3.800	750
9	82-009-13.1-0117381 (69) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 1 db	18.000	2.200	18.000	2.200
10	82-009-19.2.1-0318059 (99) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 1 db	20.000	4.850	20.000	4.850

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	82-009-19.3.2-0311374 (104) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep 1 db	26.000	8.100	26.000	8.100
12	82-009-31.3-0135101 (176) Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 1 db	7.500	4.450	7.500	4.450
Munkanem összesen:				217.300	110.250

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Kolbász szék u. 31. (2)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.317.858	2.420.360
2.1 ÁFA vetítési alap	4.738.218	
2.2 ÁFA 27.00%	1.279.319	
3. A munka ára	6.017.537	

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	12.530	33.600
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	536.728	493.310
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	454.000	146.650
47 Felületképzés	567.300	1.126.900
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	185.000	160.000
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	244.000	340.000
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	318.300	119.900
I. Fejezet munkanemei összesen	2.317.858	2.420.360

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

1/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-090-2.5-0130710 (9) Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassímítóval simítva C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal 7 m2	1.790	4.800	12.530	33.600
Munkanem összesen:				12.530	33.600

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-3.4 (14) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 16,06 m2	0	1.600	0	25.696
2	42-011-2.1.1.4.5-0446452 (76) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 15 mm átlagos rétegvastagságtól KING STONE X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri stabil beton-aljzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére szolgáló habarcs, Cikkszám: 4330 19,5 m2	3.500	1.800	68.250	35.100
3	42-012-1.1.1.1.3-1212004 (3) Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 20 m2	5.000	7.650	100.000	153.000
4	42-022-1.1.1.2.1.1-1212004 (9) Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 3,51 m2	6.000	8.450	21.060	29.660
5	42-041-4.1.1-0215100 (74) Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására 19,5 m2	7.500	8.400	146.250	163.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	42-042-4.3.1-0111702 (29) Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben 18,8 m2	6.000	1.800	112.800	33.840
7	42-042-5.1.8-0316003 (235) Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: T14501 18,8 m2	600	300	11.280	5.640
8	42-042-11.3-0315031 (92) PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Grabo Fortis homogén PVC irány-független burkolat, 2,0 mm vtg., magas kopásállóságú (T kopási csoport), osztály: 34/43, antibakteriális tulajdonság, antisztatikus, 2 m x 20 fm 16,06 m2	4.000	2.900	64.240	46.574
9	42-042-11.9-0213632 (186) PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Ceresit K 188 E oldószermentes, diszperziós, speciális, extra minőségű ragasztó, Cikkszám: 2146074 16,06 m2	800	0	12.848	0
Munkanem összesen:				536.728	493.310

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

4/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 8,2 m ²	0	1.750	0	14.350
2	44-001-1.1.3.1 (5) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig 1 db	90.000	11.400	90.000	11.400
3	44-001-2.2.1-0120771 (12) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, 140 x 210 cm 1 db	225.000	18.800	225.000	18.800
4	44-002-1.3.1.1-0120082 (9) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló Egyszárnyú bukó-nyíló ablak, 60 x 60 cm 1 db	49.000	6.100	49.000	6.100
5	44-090-1.3 (3) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m ² felett, vasalatpótlással 6 db	15.000	16.000	90.000	96.000
Munkanem összesen:				454.000	146.650

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 208 m2	0	1.550	0	322.400
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 2 100 m2	20.000	35.150	40.000	70.300
3	47-000-1.99.1.2.1.2-0415512 (167) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 51 m2	1.500	2.800	76.500	142.800
4	47-000-2.4.2-0320531 (78) Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798 132 m2	500	1.250	66.000	165.000
5	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 208 m2	950	850	197.600	176.800
6	47-011-15.1.1.2-0160011 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték 208 m2	900	1.200	187.200	249.600
Munkanem összesen:				567.300	1.126.900

71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

6/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-001-1.1.1.1.1-0110111 (1) Villanyszerelési munkák 1 klt.	185.000	160.000	185.000	160.000
Munkanem összesen:				185.000	160.000

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

7/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-001-1.1.1.1.1.2-0314531 (1) Ivóvíz vezeték, vízbekötés 1 klt.	189.000	240.000	189.000	240.000
2	81-002-3.2.1.2.6-0130975 (337) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 1 klt.	55.000	100.000	55.000	100.000
Munkanem összesen:				244.000	340.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-009-2.1.1.1-0214054 (4) Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáro nélkül, bútorba beépített, egymedencés 1 db	55.000	10.000	55.000	10.000
2	82-009-5.1-0112791 (17) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáro és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 1 db	20.000	8.000	20.000	8.000
3	82-009-9.2.2.2-0314314 (195) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 1 db	85.000	60.000	85.000	60.000
4	82-009-11.1.1.1-0110251 (48) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC úlőke, nyomógomb nėlkűl, porcelánból, alsókifolyású, lapos őblítésű kivitelben 1 db	35.000	8.500	35.000	8.500
5	82-009-12.1-0117096 (63) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-űlőke Alföldi WC-űlőke, 8780 95 01, fehér 1 db	12.000	1.350	12.000	1.350
6	82-009-12.2.1-0135121 (64) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágú PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és tőbbrészes DN110 ajakos tőmítéssel, fehér 1 db	3.800	750	3.800	750
7	82-009-13.1-0117381 (69) WC őblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 1 db	17.000	2.200	17.000	2.200
8	82-009-19.2.1-0318059 (99) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 1 db	20.000	4.850	20.000	4.850
9	82-009-19.3.2-0311374 (104) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve sűllyesztett mosdócsaptelep 1 db	26.000	8.100	26.000	8.100

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

9/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	82-009-19.5.1-0318058 (114) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep 1 db	25.000	4.850	25.000	4.850
11	82-009-31.1.1-0135001 (173) Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz 1 db	6.500	2.900	6.500	2.900
12	82-009-31.2-0135031 (175) Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez 1 db	6.500	3.950	6.500	3.950
13	82-009-31.3-0135101 (176) Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 1 db	6.500	4.450	6.500	4.450
Munkanem összesen:				318.300	119.900

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Kolbász szék u. 31. (3)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1.792.150	2.410.771
2.1 ÁFA vetítési alap		4.202.921
2.2 ÁFA	27.00%	1.134.789
3. A munka ára	5.337.710	

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16
Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	60.656
33	Falazás és egyéb kőművesmunka	51.000	105.180
39	Szárazépítés	315.000	291.200
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	45.500	41.300
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	339.000	127.600
47	Felületképzés	571.650	1.173.735
48	Szigetelés	157.500	96.250
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	60.000
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	235.000	440.000
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	77.500	14.850
I. Fejezet munkanemei összesen		1.792.150	2.410.771

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	60.656	0	60.656
Munkanem összesen:				0	60.656

33. Falazás és egyéb kőművesmunka**2/10. oldal**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-064-1.1.1 (1) Kémény falazása kisméretű téglából 3 m	17.000	35.060	51.000	105.180
Munkanem összesen:				51.000	105.180

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-001-2.1.2-0210200 (20) UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, UA 75 tartóvázzal KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 31307120, ásványi szálás hőszigetelés 14 m2	10.000	6.300	140.000	88.200
2	39-003-1.2.2.1.1-1123001 (49) Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 27/60 35 m2	5.000	5.800	175.000	203.000
Munkanem összesen:				315.000	291.200

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

4/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-090-3.1.2.2 (13) Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéssel, pótlással, 30x30 cm-es mozaiklap 7 m ²	6.500	5.900	45.500	41.300
Munkanem összesen:				45.500	41.300

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 8 m ²	0	1.750	0	14.000
2	44-001-2.1.1 (11) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, bejárati ajtó 140 x 210 cm 1 db	225.000	18.600	225.000	18.600
3	44-001-4-0180055 (21) Padlásfeljáró ajtó készítése egyedi 1 db	60.000	20.000	60.000	20.000
4	44-090-1.2 (2) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,21-2 m ² között, vasaltpótlással 6 db	9.000	12.500	54.000	75.000
Munkanem összesen:				339.000	127.600

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 190 m2	0	1.550	0	294.500
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 1,9 100 m2	20.000	35.150	38.000	66.785
3	47-000-1.99.1.2.1.2-0415512 (167) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 89 m2	1.500	2.800	133.500	249.200
4	47-000-2.4.2-0320531 (78) Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798 139 m2	350	1.250	48.650	173.750
5	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 190 m2	950	850	180.500	161.500
6	47-011-15.1.1.2-0160011 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték 190 m2	900	1.200	171.000	228.000
Munkanem összesen:				571.650	1.173.735

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-007-41.3.1.1-0091012 (78) Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen (rögzítés külön tételben), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER SUPER-VENT PLUS 10 100 mm 35 m2	4.500	2.750	157.500	96.250
Munkanem összesen:				157.500	96.250

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

8/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezési tárgyak és bútorok pakolása, védelme takarófóliával. 1 klt.	0	60.000	0	60.000
Munkanem összesen:				0	60.000

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

9/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-001-1.1.1.1.2-0314531 (1) Ivóvíz vezeték, vízbekötés a konyhába. 1 klt.	180.000	240.000	180.000	240.000
2	81-002-3.2.1.2.5 (336) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 1 klt.	55.000	200.000	55.000	200.000
Munkanem összesen:				235.000	440.000

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

10/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-009-2.1.1.1-0214054 (4) Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés 1 db	55.000	10.000	55.000	10.000
2	82-009-19.5.1-0318058 (114) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep 1 db	22.500	4.850	22.500	4.850
Munkanem összesen:				77.500	14.850

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Péntekktút u 18 (1)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	659.400	587.356
2.1 ÁFA vetítési alap		1.246.756
2.2 ÁFA	27.00%	336.624
3. A munka ára		1.583.380

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16
Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	60.656
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	7.000	20.000
34	Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	143.000	62.400
36	Vakolás és rabricolás	34.500	121.500
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	22.400	11.800
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	57.200
45	Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	225.000	87.000
47	Felületképzés	37.500	64.500
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	13.500	25.000
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	176.500	77.300
I. Fejezet munkanemei összesen		659.400	587.356

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	60.656	0	60.656
Munkanem összesen:				0	60.656

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

2/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-090-2.5-0130710 (9) Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvéssése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal 2 m2	3.500	10.000	7.000	20.000
Munkanem összesen:				7.000	20.000

34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

3/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	34-003-15.1-0149581 (117) Trapézlemez rögzítése, színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, acél vázszerkezethez 26 m2	5.500	2.400	143.000	62.400
Munkanem összesen:				143.000	62.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.3 (3) Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 15 m2	0	1.400	0	21.000
2	36-005-1.1.1.1.1-0414710 (1) Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 15 m2	2.000	5.100	30.000	76.500
3	36-005-3.1-0414720 (21) Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 mm vastagságban, Csz: 236081 15 m2	300	1.600	4.500	24.000
Munkanem összesen:				34.500	121.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-090-3.1.2.2 (13) Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 30x30 cm-es				
	2 m2	11.200	5.900	22.400	11.800
Munkanem összesen:				22.400	11.800

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

6/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-2 (5) Fa kerítés bontása 26 m ²	0	2.200	0	57.200
Munkanem összesen:				0	57.200

45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

7/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-003-1.2-0111173 (2) Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben nagykapu 1 db	140.000	42.000	140.000	42.000
2	45-004-13 (16) Kerítés szerelvényeinek utólagos elhelyezése falazatba, betonba, zártszelvényekkel 1 klt.	85.000	45.000	85.000	45.000
Munkanem összesen:				225.000	87.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-013-15.1.1.1.2-0439262 (50) Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen MASTERPLAST Thermomaster akrilbázisú homlokzatfesték (16l) 1-es színcsoport, Cikkszám: 0195-00...161 30 m2	1.250	2.150	37.500	64.500
Munkanem összesen:				37.500	64.500

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

9/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-002-3.2.1.2.3-0130971 (334) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 1 klt.	13.500	25.000	13.500	25.000
Munkanem összesen:				13.500	25.000

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

10/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-2 (11) Szaniterek bontása 1 klt.	0	15.000	0	15.000
2	82-009-9.2.2.2-0314314 (195) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül 1 db	80.000	32.000	80.000	32.000
3	82-009-11.1.1.1-0110011 (48) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben 1 db	28.000	8.500	28.000	8.500
4	82-009-12.1-0117096 (63) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke 1 db	12.000	5.000	12.000	5.000
5	82-009-12.2.1-0135121 (64) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 1 db	6.000	2.500	6.000	2.500
6	82-009-13.1-0117381 (69) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 1 db	17.000	5.000	17.000	5.000
7	82-009-19.2.1-0318059 (99) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 1 db	20.000	4.850	20.000	4.850
8	82-009-31.3-0314349 (176) Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcahoz 1 db	13.500	4.450	13.500	4.450
Munkanem összesen:				176.500	77.300

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Péntekút u. 18 (2)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	561.350	954.347
2.1 ÁFA vetítési alap	1.515.697	
2.2 ÁFA 27.00%	409.238	
3. A munka ára	1.924.935	

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	60.656
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	121.000	61.200
47	Felületképzés	260.350	622.491
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	60.000
71	Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés	180.000	150.000
I. Fejezet munkanemei összesen		561.350	954.347

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	60.656	0	60.656
Munkanem összesen:				0	60.656

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.1 (1) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 2 m ²	0	2.750	0	5.500
2	44-001-1.1.3.1 (5) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, 6,00 m területig 1 db	85.000	5.700	85.000	5.700
3	44-090-1.2 (2) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m ² között, vasalatpótlással 4 db	9.000	12.500	36.000	50.000
Munkanem összesen:				121.000	61.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 127 m2	0	1.550	0	196.850
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 1,27 100 m2	20.000	35.150	25.400	44.641
3	47-000-1.8.1.2 (187) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; penészmentesítő folyadék felhordása (lakásban már kialakult, meglévő élő penészre) vakolt, tagolt felületen 127 m2	600	950	76.200	120.650
4	47-010-2.1.2-0148295 (8) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Divina Primer - kül- és beltéri alapozó, Cikkszám: 925150 127 m2	350	850	44.450	107.950
5	47-011-15.1.1.2-0160011 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték 127 m2	900	1.200	114.300	152.400
Munkanem összesen:				260.350	622.491

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

4/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezési tárgyak és bútorok pakolása, védelme takaró fóliával. 1 klt.	0	60.000	0	60.000
Munkanem összesen:				0	60.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-003-1.1-0411021 (1) Villanyszerelési munkák 1 klt.	180.000	150.000	180.000	150.000
Munkanem összesen:				180.000	150.000

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Kossuth Lajos u. 106.
Családsegítő

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3.379.780	2.243.604
2.1 ÁFA vetítési alap	5.623.384	
2.2 ÁFA 27.00%	1.518.314	
3. A munka ára	7.141.698	

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16
Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	60.656
15	Zsaluzás és állványozás	22.500	45.450
21	Irtás, föld- és sziklamunka	32.000	32.398
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	435.000	206.200
34	Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	523.050	325.109
35	Ácsmunka	231.260	301.851
36	Vakolás és rabricolás	166.320	509.520
37	Égéstermék-elvezető rendszerek	44.000	53.100
41	Tetőfedés	275.000	403.740
43	Bádogozás	245.650	146.280
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1.120.000	129.300
45	Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	285.000	30.000
Fejezet munkanemei összesen		3.379.780	2.243.604

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	60.656	0	60.656
Munkanem összesen:				0	60.656

15. Zsaluzás és állványozás

2/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-001-1 (1) Oldalzsalu készítése fa zsaluzattal 9 m2	2.500	5.050	22.500	45.450
Munkanem összesen:				22.500	45.450

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-4.1.2-0120015 (10) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 4 m3	8.000	2.302	32.000	9.208
2	21-004-5.1.1.1 (15) Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 64,06 m2	0	362	0	23.190
Munkanem összesen:				32.000	32.398

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-001-2-0452001 (7) Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 B500A (BHB55.50) 6 db	12.500	2.500	75.000	15.000
2	31-030-11.1.1.2-0121410 (20) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal 8 m3	45.000	23.900	360.000	191.200
Munkanem összesen:				435.000	206.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	34-001-2.1.3 (15) Kerékpár tároló acélváz szerkezetének készítése és összeállítása a helyszínen, hegesztéssel rögzítve, 60 x 40 x 3 mm zártszelvényből, talp fogadó és minden kiegészítő elemével szerelve 16,5 m2	15.000	11.250	247.500	185.625
2	34-003-15.1-0149581 (117) Trapézlemez rögzítése, színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, acél vázszerkezethez 30,41 m2	5.000	2.400	152.050	72.984
3	34-012-61.2.1.1-0193281 (65) Tetőszerkezet kialakítása acél tartószerkezethez, hegesztéssel és csavarkötéssel, rögzítő elemekkel szerelve 19 m2	6.500	3.500	123.500	66.500
Munkanem összesen:				523.050	325.109

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-2.2 (4) Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt 30 m2	0	1.100	0	33.000
2	35-003-1.2-0410024 (2) Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 30 m2	1.600	1.850	48.000	55.500
3	35-003-1.4-0410051 (4) Tetőlécezés trapézlemez fedés alá BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 42,5 m2	1.600	1.850	68.000	78.625
4	35-004-1.2 (2) Deszkázás széldeszka készítése gyalult deszkából 8,4 m2	4.000	1.900	33.600	15.960
5	35-004-1.3 (3) Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 15,72 m2	3.000	2.800	47.160	44.016
6	35-004-1.4 (4) Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 23 m	1.500	3.250	34.500	74.750
Munkanem összesen:				231.260	301.851

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.3 (3) Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 52,8 m2	0	1.400	0	73.920
2	36-002-3-0216002 (3) Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MUREXIN LF 1 mélyalapozó 52,8 m2	500	600	26.400	31.680
3	36-005-1.1.1.1.1-0414710 (1) Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 52,8 m2	2.000	5.100	105.600	269.280
4	36-005-3.1-0414720 (21) Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 mm vastagságban, Csz: 236081 52,8 m2	300	1.600	15.840	84.480
5	36-011-5 (16) Rabicháló elhelyezése, függőleges-, vízszintes-, ferde vagy íves felületen, mész-cement vakolatba 52,8 m2	350	950	18.480	50.160
Munkanem összesen:				166.320	509.520

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	37-091-3.1-0110001 (3) Kéményfej javítása és fugázása 2 db	22.000	26.550	44.000	53.100
Munkanem összesen:				44.000	53.100

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-006-1.1-0990331 (1) Trapézlemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél 42,5 m2	5.000	2.500	212.500	106.250
2	41-006-19.42-0114824 (15) Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél alátét fólia elhelyezése POLMETÁL páraáteresztő fólia (1500 mm x 50 m; 75 m ² /tekercs) 115 g, X-STREAM 115g 42,5 m2	1.200	500	51.000	21.250
3	41-090-2.1.1.1 (3) Műpalafedés javítása bontással, lécre, foltokban 30 m2	0	3.150	0	94.500
4	41-090-5.1.2 (43) Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás 104,8 m2	0	800	0	83.840
5	41-090-8 (78) Cserépfedés javítása bontással, bármely rendszerű taréj vagy élgerinc felújításával 23 m	500	2.300	11.500	52.900
6	41-090-9 (79) Épület tetejére felfutó növényzet eltávolítása. 1 klt.	0	45.000	0	45.000
Munkanem összesen:				275.000	403.740

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-002-1.2-0411132 (2) Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél + színes műanyagbevonat, Robust, Ksz: 33 cm Cikkszám: 144133-4000-R 26,2 m	4.500	1.650	117.900	43.230
2	43-002-2.6-0411317 (14) Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG 35 db	1.250	750	43.750	26.250
3	43-002-11.6-0411391 (27) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127910-3000-ZAM 16 m	3.000	2.850	48.000	45.600
4	43-002-12.1.7-0411371 (69) Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből 12 db	3.000	2.600	36.000	31.200
Munkanem összesen:				245.650	146.280

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 12 m ²	0	1.750	0	21.000
2	44-001-2.1.1 (11) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, bejárati ajtó (szerelvénnyel, illesztéssel), 6,01-10,00 m terület között 120 x 210 cm 1 db	215.000	18.600	215.000	18.600
3	44-001-2.3.1-0133261 (13) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, garázsajtó egyedi 300 x 230 cm 6,01-10,00 m terület között 1 db	225.000	36.000	225.000	36.000
4	44-002-1.3.1.1-0120083 (9) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m területig, bukó-nyíló 60 x 40 cm 2 db	50.000	6.100	100.000	12.200
5	44-002-1.3.2.1-0120109 (14) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m terület felett, bukó-nyíló 100 x 130 cm 1 db	180.000	8.300	180.000	8.300
6	44-002-1.3.2.1-0120153 (14) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m terület felett, bukó-nyíló 120 x 180 cm 2 db	200.000	16.600	400.000	33.200
Munkanem összesen:				1.120.000	129.300

45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

12/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-005-2.4-0990133 (7) Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, 5 állásos kerékpártároló, tűzihorganyzott kivitelben 3 db	95.000	10.000	285.000	30.000
Munkanem összesen:				285.000	30.000

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
Cg: 16-09-002384

Arany János u 26/A
Bölcsöde kerítés

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	848.750	572.653
2.1 ÁFA vetítési alap	1.421.403	
2.2 ÁFA 27.00%	383.779	
3. A munka ára	1.805.182	

KEVESZOL ①
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 11263263-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás	35.000	70.700
21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	40.250
23 Síkalapozás	125.000	41.375
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	131.250	163.328
34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	551.000	243.000
47 Felületképzés	6.500	14.000
I. Fejezet munkanemei összesen	848.750	572.653

15. Zsaluzás és állványozás

1/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-001-1 (1) Oldalzsalu készítése 14 m2	2.500	5.050	35.000	70.700
Munkanem összesen:				35.000	70.700

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.3 (24) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály				
	2,5 m3	0	16.100	0	40.250
Munkanem összesen:				0	40.250

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-3-0242210 (5) Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert 2,5 m3	50.000	16.550	125.000	41.375
Munkanem összesen:				125.000	41.375

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.3.1.1.1-0200105 (89) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél 17,5 m2	7.500	9.333	131.250	163.328
Munkanem összesen:				131.250	163.328

34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

5/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	34-003-12.2.1 (34) Trapézlemez rögzítése a kerítés szerkezetén 70 m ²	5.000	2.400	350.000	168.000
2	34-006-1.1-0113703 (1) 40 x 40-es zártszelvény oszlopok 16 db	6.000	2.500	96.000	40.000
3	34-006-1.1-0113704 (1) 20 x 40-es zártszelvény fogadó 70 fm	1.500	500	105.000	35.000
Munkanem összesen:				551.000	243.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-021-12.3.1-0419523 (21) Korróziógátló alapozás rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló 10 m2	650	1.400	6.500	14.000
Munkanem összesen:				6.500	14.000