

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA

FŐ ÖSSZESÍTŐ

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.

5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.

Adószám: 112690001-2-16

	Anyag	Díj
Dózsa György u. 31.	1 045 300 Ft	2 129 349 Ft
Jósika u. 19.	720 900 Ft	488 988 Ft
Kolbász szék u. 31. homlokzat és tető felújítása	2 181 636 Ft	3 942 697 Ft
Kolbász szék u. 31. (1)	2 557 032 Ft	2 847 968 Ft
Kolbász szék u. 31. (2)	2 521 996 Ft	2 517 175 Ft
Kolbász szék u. 31. (3)	1 928 000 Ft	2 507 168 Ft
Péntekút u. 18 (1)	714 950 Ft	610 824 Ft
Péntekút u. 18 (2)	613 825 Ft	992 494 Ft
Kossuth Lajos u. 106. családsegítő	4 243 349 Ft	2 332 313 Ft
Arany János 26/A bölcsőde kerítés	889 085 Ft	595 536 Ft
Nettó összesen	17 416 073 Ft	18 964 512 Ft
ÁFA 27%	4 702 340 Ft	5 120 418 Ft
Bruttó összesen	22 118 413 Ft	24 084 930 Ft
Teljes ár	46 203 343 Ft	

Kelt.: 2022. 02. 08.

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 112690001-2-16
Aláírás

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16
Cg: 16-09-002981

Dózsa György u. 31.

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1.045.300	2.129.349
2.1 ÁFA vetítési alap		3.174.649
2.2 ÁFA	27.00%	857.155
3. A munka ára		4.031.804

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	63.056
36	Vakolás és rabricolás	65.100	229.320
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	54.000	78.000
47	Felületképzés	926.200	1.696.573
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	62.400
I. Fejezet munkanemei összesen		1.045.300	2.129.349

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	63.056	0	63.056
Munkanem összesen:				0	63.056

36. Vakolás és rabilolás

2/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.1.1 (1) Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes meszhabarcs 42 m2	0	1.040	0	43.680
2	36-003-1.1.1.1.1-0414710 (1) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Cemix PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 42 m2	1.100	2.756	46.200	115.752
3	36-003-11.1-0415920 (33) Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Baumit UniPutz (Uni vakolat), 5 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál 42 m2	450	1.664	18.900	69.888
Munkanem összesen:				65.100	229.320

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

3/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-090-1.2 (2) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,21-2 m ² között, vasaltpótlással 6 db	9.000	13.000	54.000	78.000
Munkanem összesen:				54.000	78.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 280 m2	0	1.612	0	451.360
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 2,8 100 m2	21.000	36.556	58.800	102.357
3	47-000-1.99.1.2.1.2-0415512 (167) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 88 m2	1.550	2.912	136.400	256.256
4	47-000-2.4.2-0320531 (78) Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798 150 m2	450	1.300	67.500	195.000
5	47-000-7.1.2.2 (131) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régí olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 26 m2	0	2.600	0	67.600
6	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 280 m2	1.150	884	322.000	247.520
7	47-011-15.1.1.2-0160011 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték 280 m2	1.150	1.248	322.000	349.440

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	47-031-1.3.1.2-0130701 (22) Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 26 m2	750	1.040	19.500	27.040
Munkanem összesen:				926.200	1.696.573

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

6/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezési tárgyak és bútrok pakolása, védelme takarófóliával 1 klt.	0	62.400	0	62.400
Munkanem összesen:				0	62.400

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16
Cg: 16-09-002981

Jósika u 19.

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	720.900	488.988
2.1 ÁFA vetítési alap		1.209.888
2.2 ÁFA	27.00%	326.670
3. A munka ára		1.536.558

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	63.056
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	5.000	5.148
36	Vakolás és rabricolás	10.400	9.984
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	444.000	308.256
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	261.500	40.144
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	62.400
I. Fejezet munkanemei összesen		720.900	488.988

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	63.056	0	63.056
Munkanem összesen:				0	63.056

32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

2/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	32-002-1.1.1-0112054 (1) Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: HUTMD6065 1 db	5.000	5.148	5.000	5.148
Munkanem összesen:				5.000	5.148

36. Vakolás és rabricolás

3/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-090-2.1.2 (23) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 8 m	1.300	1.248	10.400	9.984
Munkanem összesen:				10.400	9.984

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

4/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-011-2.1.1.4.5-0446452 (76) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 15 mm átlagos rétegvastagságtól KING STONE X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri stabil betonajzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtési helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére szolgáló habarcs, Cikkszám: 4330 24 m2	3.500	1.872	84.000	44.928
2	42-041-4.1.1-0215100 (74) Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására 24 m2	8.500	8.736	204.000	209.664
3	42-042-4.3.1-0111702 (29) Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben 12 m2	6.000	1.872	72.000	22.464
4	42-042-5.1.8-0316003 (235) Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: T14501 12 m2	650	312	7.800	3.744
5	42-042-11.1-0315006 (90) PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből 12 m2	5.500	2.288	66.000	27.456
6	42-042-11.9-0213632 (186) PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Ceresit K 188 E oldószermentes, diszperziós, speciális, extra minőségű ragasztó, Cikkszám: 2146074 12 m2	850	0	10.200	0
Munkanem összesen:				444.000	308.256

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

5/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 2 m ²	0	5.200	0	10.400
2	44-001-2.1.1 (11) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, bejárati ajtó (szerelvénnyel, illesztéssel), 6,01-10,00 m terület között 100 x 210 cm 1 db	255.000	19.344	255.000	19.344
3	44-090-21.1 (40) Ablak javítása üvegezése 105 x 130 cm 1 db	6.500	10.400	6.500	10.400
Munkanem összesen:				261.500	40.144

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

6/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezési tárgyak és bútorok pakolása, védelme takarófóliával. 1 klt.	0	62.400	0	62.400
Munkanem összesen:				0	62.400

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16
Cg: 16-09-002981

Kolbász szék u. 31.
Homlokzat és tető felújítása

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.181.636	3.942.697
2.1 ÁFA vetítési alap		6.124.333
2.2 ÁFA	27.00%	1.653.570
3. A munka ára		7.777.903

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
35	Ácsmunka	304.836	469.661
36	Vakolás és rabicolás	200.300	912.236
41	Tetőfedés	168.600	381.480
43	Bádogozás	635.300	535.444
47	Felületképzés	872.600	1.643.876
I. Fejezet munkanemei összesen		2.181.636	3.942.697

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-2.2 (4) Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt 30,72 m2	0	1.144	0	35.144
2	35-002-1-0113021 (1) Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205- 00015000 30,72 m2	750	416	23.040	12.780
3	35-003-1.3-0410024 (3) Tetőlécezés trapézlemez fedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 30,72 m2	1.800	1.612	55.296	49.521
4	35-080-5.1 (12) Deszkázás cseréje, ereszdeszkázás gyalult, hornyolt kivitelben 36 m2	3.500	4.004	126.000	144.144
5	35-080-5.2 (13) Deszkázás cseréje, homlokdeszka 30 cm szélességig, léctagozattal, gyalult kivitelben 30 m	1.600	4.108	48.000	123.240
6	35-080-5.3 (14) Deszkázás cseréje, oromdeszka 42 m	1.250	2.496	52.500	104.832
Munkanem összesen:				304.836	469.661

36. Vakolás és rabicolás

2/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.4 (4) Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig 36 m2	0	4.576	0	164.736
2	36-007-9.1.1-0415939 (1) Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit SockelPutz Lábazati alapvakolat, Cikkszám: 151803 36 m2	3.000	3.432	108.000	123.552
3	36-090-1.1.1-0550030 (1) Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs méspéppel 71 m2	1.300	8.788	92.300	623.948
Munkanem összesen:				200.300	912.236

41. Tetőfedés

3/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-1 (1) Azbesztmentes síkpala fedés bontása (bármely méretű) 30,72 m2	0	1.456	0	44.728
2	41-002-19.3.2 (15) Síkpala egyszeres fedésnél gerincképzés taréjkúppal 6 m	2.500	4.160	15.000	24.960
3	41-006-1.1-0113020 (1) Trapézlemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezről, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél 30,72 m2	5.000	2.600	153.600	79.872
4	41-090-2.1.1.1 (3) Műpalafedés javítása bontással, lécre, foltokban 45° alatt, egyszeres fedés 20 m2	0	3.276	0	65.520
5	41-090-5.1.2 (43) Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása foltonként 45° alatt és felett, bontás és átrakás 1 klt.	0	166.400	0	166.400
Munkanem összesen:				168.600	381.480

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-000-1 (1) Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 60 m	0	1.248	0	74.880
2	43-002-1.7-0411342 (7) Függőereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 124133-4000-ZAM 60 m	4.000	2.080	240.000	124.800
3	43-002-2.6-0411317 (14) Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG 75 db	1.500	780	112.500	58.500
4	43-002-2.6-0411332 (14) Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függőereszcsatorna horganyzott acél, Ksz: 33 cm 18 db	2.000	780	36.000	14.040
5	43-002-11.6-0411391 (27) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI lefolyócső kör szelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 127910-3000-ZAM 24 m	3.000	2.964	72.000	71.136
6	43-003-4.2.6.3-0993010 (170) Falszegély szerelése hullámpala és trapézlemez fedésű tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig 30 m	2.800	3.588	84.000	107.640
7	43-003-5.1.3.1-0993005 (58) Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről 2 db	15.000	7.280	30.000	14.560
8	43-003-7.1.3.2-0993014 (78) Hajlatbádогоzás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezről, 66-80 cm kiterített szélességgel 16 m	3.800	4.368	60.800	69.888
Munkanem összesen:				635.300	535.444

47. Felületképzés

5/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, tagolt felületen 319 m2	0	1.612	0	514.228
2	47-000-3.3 (99) Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; párkányok csiszolása és kaparása 16 m2	0	3.120	0	49.920
3	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 319 m2	1.200	884	382.800	281.996
4	47-013-3.1.1.2.1.2-0148201 (22) Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, beton felületen, két rétegben, párkányok festése 16 m2	2.300	1.768	36.800	28.288
5	47-013-3.4.1.4-0160736 (28) Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt durva felületen Caparol Histolith® Antik Lasur kül- és beltéri fallazúr bevonat, Sd=0,01 m, transzparens Caparol Histolith® Volltonfarben SI UV álló színezőfesték szol-szilikát bázison, lítium-vízüveggel 36 m2	1.950	1.560	70.200	56.160
6	47-013-15.1.1.1.2-0160014 (50) Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós homlokzatfesték, fehér 319 m2	1.200	2.236	382.800	713.284
Munkanem összesen:				872.600	1.643.876

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16
Cg: 16-09-002981

Kolbász szék u. 31. (1)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.557.032	2.847.968
2.1 ÁFA vetítési alap		5.405.000
2.2 ÁFA	27.00%	1.459.350
3. A munka ára		6.864.350

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
02 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	63.056
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	15.400	34.944
35 Ácsmunka	173.880	100.751
36 Vakolás és rabricolás	67.525	123.370
39 Szárazépítés	49.680	74.917
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	629.692	543.831
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	267.500	107.848
47 Felületképzés	701.102	1.216.430
48 Szigetelés	57.753	35.521
50 Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	62.400
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	189.000	166.400
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	166.500	203.840
2 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	239.000	114.660
I. Fejezet munkanemei összesen	2.557.032	2.847.968

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	63.056	0	63.056
Munkanem összesen:				0	63.056

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-090-2.5-0130710 (9) Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal 7 m2	2.200	4.992	15.400	34.944
Munkanem összesen:				15.400	34.944

35. Ácsmunka

3/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-5.1 (7) Födémszerkezet saralt födém szerkezet bontása 12,42 m2	0	2.808	0	34.875
2	35-007-1.2-0680041 (2) Fafödémek, borított gerendafödém 24 mm-es alsó, felső deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 12,42 m2	14.000	5.304	173.880	65.876
Munkanem összesen:				173.880	100.751

36. Vakolás és rabricolás

4/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-002-11.1-0411030 (5) Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel weber 705 KPS cementes gúz, Kód: P705 36,5 m2	650	624	23.725	22.776
2	36-003-1.1.1.1-0414710 (1) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 36,5 m2	1.200	2.756	43.800	100.594
Munkanem összesen:				67.525	123.370

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-003-1.2.2.1.1-0123001 (49) Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 27/60, függesztő huzallal 12,42 m2	4.000	6.032	49.680	74.917
Munkanem összesen:				49.680	74.917

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

6/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 7 m2	0	2.288	0	16.016
2	42-000-3.4 (14) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 31,35 m2	0	1.664	0	52.166
3	42-011-2.1.1.4.5-0446452 (76) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belsőben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 15 mm átlagos rétegvastagságtól KING STONE X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri stabil betonaljzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére szolgáló habarcs, Cikkszám: 4330 38,35 m2	3.500	1.872	134.225	71.791
4	42-022-1.1.1.2.1.1-1212004 (9) Padlóburkolat készítése, belsőben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszelességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és belsőbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 7 m2	6.200	8.788	43.400	61.516
5	42-041-4.1.1-0215100 (74) Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására 31,35 m2	8.000	8.736	250.800	273.874
6	42-042-4.3.1-0111702 (29) Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccezel együtt) ragasztás nélkül HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben 31,35 m2	5.800	1.872	181.830	58.687

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

7/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	42-042-5.1.8-0316003 (235) Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: T14501 31,35 m2	620	312	19.437	9.781
Munkanem összesen:				629.692	543.831

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.1 (1) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 6 m ²	0	2.860	0	17.160
2	44-001-2.1.1 (11) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvénnyel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között 1 db	135.000	19.344	135.000	19.344
3	44-002-1.3.1.1-0120087 (9) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló 60 x 120 cm 1 db	75.000	6.344	75.000	6.344
4	44-090-1.2 (2) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m ² között, vasalatpótlással 5 db	11.500	13.000	57.500	65.000
Munkanem összesen:				267.500	107.848

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 220,58 m2	0	1.612	0	355.575
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 2,2 100 m2	25.000	36.556	55.000	80.423
3	47-000-1.99.1.2.1.2-0415512 (167) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 48,92 m2	1.650	2.912	80.718	142.455
4	47-000-2.4.2-0320531 (78) Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798 129 m2	450	1.300	58.050	167.700
5	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 220,58 m2	1.150	884	253.667	194.993
6	47-011-15.1.1.2-0160001 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér 220,58 m2	1.150	1.248	253.667	275.284
Munkanem összesen:				701.102	1.216.430

48. Szigetelés

10/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-007-41.3.1.1-0091012 (78) Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen (rögzítés külön tételben), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER SUPER-VENT PLUS 10 100 mm 12,42 m2	4.650	2.860	57.753	35.521
Munkanem összesen:				57.753	35.521

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

11/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezéstitárgyak és bútorok pakolása, védelme takarófóliával. 1 klt.	0	62.400	0	62.400
Munkanem összesen:				0	62.400

71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

12/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-002-1.1-0198001 (1) Villanyszerelési munkák 1 klt.	189.000	166.400	189.000	166.400
Munkanem összesen:				189.000	166.400

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

13/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-000-1.6 (22) Vízvezetékek bontása. 1 klt.	0	27.040	0	27.040
2	81-001-1.3.1.1.1.1-0311001 (122) Ivóvíz vezeték, cső szerelése 1 klt.	145.000	156.000	145.000	156.000
3	81-002-3.2.1.2.1-0130969 (332) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába 1 klt.	21.500	20.800	21.500	20.800
Munkanem összesen:				166.500	203.840

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-3.2 (13) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 1 db	0	3.952	0	3.952
2	82-000-3.4 (15) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal 1 db	0	9.256	0	9.256
3	82-000-3.8 (19) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak 1 db	0	9.724	0	9.724
4	82-009-5.1-0112791 (17) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzélzáro és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 1 db	21.500	8.320	21.500	8.320
5	82-009-9.2.2.2-0314314 (195) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 1 db	95.000	52.000	95.000	52.000
6	82-009-11.1.1.1-0110251 (48) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben 1 db	27.500	8.840	27.500	8.840
7	82-009-12.1-0117096 (63) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér 1 db	13.500	1.404	13.500	1.404
8	82-009-12.2.1-0135121 (64) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 1 db	4.500	780	4.500	780
9	82-009-13.1-0117381 (69) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 1 db	19.500	2.288	19.500	2.288
10	82-009-19.2.1-0318059 (99) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 1 db	22.000	5.044	22.000	5.044

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

15/15. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	82-009-19.3.2-0311374 (104) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep 1 db	28.000	8.424	28.000	8.424
12	82-009-31.3-0135101 (176) Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 1 db	7.500	4.628	7.500	4.628
Munkanem összesen:				239.000	114.660

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16
Cg: 16-09-002981

Kolbász szék u. 31. (2)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.521.996	2.517.175
2.1 ÁFA vetítési alap		5.039.171
2.2 ÁFA	27.00%	1.360.576
3. A munka ára		6.399.747

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16


Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	13.230	34.944
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	571.466	513.043
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	500.800	152.516
47	Felületképzés	634.050	1.171.976
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	197.500	166.400
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	257.000	353.600
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	347.950	124.696
I. Fejezet munkanemei összesen		2.521.996	2.517.175

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

1/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-090-2.5-0130710 (9) Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassímítóval simítva C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal 7 m2	1.890	4.992	13.230	34.944
Munkanem összesen:				13.230	34.944

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-3.4 (14) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 16,06 m2	0	1.664	0	26.724
2	42-011-2.1.1.4.5-0446452 (76) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 15 mm átlagos rétegvastagságtól KING STONE X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri stabil betonaljzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére szolgáló habarcs, Cikkszám: 4330 19,5 m2	3.750	1.872	73.125	36.504
3	42-012-1.1.1.1.3-1212004 (3) Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszelességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 20 m2	5.200	7.956	104.000	159.120
4	42-022-1.1.1.2.1.1-1212004 (9) Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszelességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 3,51 m2	6.350	8.788	22.289	30.846
5	42-041-4.1.1-0215100 (74) Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására 19,5 m2	8.000	8.736	156.000	170.352

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

3/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	42-042-4.3.1-0111702 (29) Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben 18,8 m2	6.250	1.872	117.500	35.194
7	42-042-5.1.8-0316003 (235) Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: T14501 18,8 m2	800	312	15.040	5.866
8	42-042-11.3-0315031 (92) PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Grabo Fortis homogén PVC irány-független burkolat, 2,0 mm vtg., magas kopásállóságú (T kopási csoport), osztály: 34/43, antibakteriális tulajdonság, antisztatikus, 2 m x 20 fm 16,06 m2	4.250	3.016	68.255	48.437
9	42-042-11.9-0213632 (186) PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételknél szerepel) HENKEL Ceresit K 188 E oldószermentes, diszperziós, speciális, extra minőségű ragasztó, Cikkszám: 2146074 16,06 m2	950	0	15.257	0
Munkanem összesen:				571.466	513.043

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

4/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 8,2 m ²	0	1.820	0	14.924
2	44-001-1.1.3.1 (5) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig 1 db	105.000	11.856	105.000	11.856
3	44-001-2.2.1-0120771 (12) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, 140 x 210 cm 1 db	235.800	19.552	235.800	19.552
4	44-002-1.3.1.1-0120082 (9) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló Egyszárnyú bukó-nyíló ablak, 60 x 60 cm 1 db	55.000	6.344	55.000	6.344
5	44-090-1.3 (3) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m ² felett, vasalatpótlással 6 db	17.500	16.640	105.000	99.840
Munkanem összesen:				500.800	152.516

47. Felületképzés

5/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 208 m2	0	1.612	0	335.296
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 2 100 m2	21.500	36.556	43.000	73.112
3	47-000-1.99.1.2.1.2-0415512 (167) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 51 m2	1.750	2.912	89.250	148.512
4	47-000-2.4.2-0320531 (78) Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798 132 m2	650	1.300	85.800	171.600
5	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 208 m2	1.000	884	208.000	183.872
6	47-011-15.1.1.2-0160011 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték 208 m2	1.000	1.248	208.000	259.584
Munkanem összesen:				634.050	1.171.976

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-001-1.1.1.1.1-0110111 (1) Villanyszerelési munkák 1 klt.	197.500	166.400	197.500	166.400
Munkanem összesen:				197.500	166.400

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

7/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-001-1.1.1.1.1.2-0314531 (1) Ivóvíz vezeték, vízbekötés 1 klt.	197.500	249.600	197.500	249.600
2	81-002-3.2.1.2.6-0130975 (337) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 1 klt.	59.500	104.000	59.500	104.000
Munkanem összesen:				257.000	353.600

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

8/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-009-2.1.1.1-0214054 (4) Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés 1 db	59.500	10.400	59.500	10.400
2	82-009-5.1-0112791 (17) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 1 db	30.000	8.320	30.000	8.320
3	82-009-9.2.2.2-0314314 (195) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 1 db	95.000	62.400	95.000	62.400
4	82-009-11.1.1.1-0110251 (48) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben 1 db	38.500	8.840	38.500	8.840
5	82-009-12.1-0117096 (63) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér 1 db	13.500	1.404	13.500	1.404
6	82-009-12.2.1-0135121 (64) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágú PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 1 db	3.750	780	3.750	780
7	82-009-13.1-0117381 (69) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 1 db	16.600	2.288	16.600	2.288
8	82-009-19.2.1-0318059 (99) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 1 db	19.900	5.044	19.900	5.044
9	82-009-19.3.2-0311374 (104) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep 1 db	27.900	8.424	27.900	8.424

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

9/9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	82-009-19.5.1-0318058 (114) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep 1 db	23.500	5.044	23.500	5.044
11	82-009-31.1.1-0135001 (173) Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz 1 db	7.900	3.016	7.900	3.016
12	82-009-31.2-0135031 (175) Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez 1 db	5.000	4.108	5.000	4.108
13	82-009-31.3-0135101 (176) Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 1 db	6.900	4.628	6.900	4.628
Munkanem összesen:				347.950	124.696

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16
Cg: 16-09-002981

Kolbász szék u. 31. (3)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1.928.000	2.507.168
2.1 ÁFA vetítési alap		4.435.168
2.2 ÁFA	27.00%	1.197.495
3. A munka ára		5.632.663

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16


Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
02 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	63.056
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	57.000	109.380
39 Szárazépítés	318.500	302.848
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	52.500	42.952
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	372.000	132.704
47 Felületképzés	639.750	1.220.684
48 Szigetelés	148.750	100.100
50 Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	62.400
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	258.000	457.600
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	81.500	15.444
I. Fejezet munkanemei összesen	1.928.000	2.507.168

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	63.056	0	63.056
Munkanem összesen:				0	63.056

33. Falazás és egyéb kőművesmunka

2/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-064-1.1.1 (1) Kémény falazása kisméretű téglából 3 m	19.000	36.460	57.000	109.380
Munkanem összesen:				57.000	109.380

39. Szárazépítés

3/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-001-2.1.2-0210200 (20) UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, UA 75 tartóvázzal KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 31307120, ásványi szálal hőszigetelés 14 m2	11.500	6.552	161.000	91.728
2	39-003-1.2.2.1.1-1123001 (49) Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 27/60 35 m2	4.500	6.032	157.500	211.120
Munkanem összesen:				318.500	302.848

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

4/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-090-3.1.2.2 (13) Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 30x30 cm-es mozaiklap 7 m2	7.500	6.136	52.500	42.952
Munkanem összesen:				52.500	42.952

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

5/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 8 m ²	0	1.820	0	14.560
2	44-001-2.1.1 (11) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, bejárati ajtó 140 x 210 cm 1 db	238.900	19.344	238.900	19.344
3	44-001-4-0180055 (21) Padlásfeljáró ajtó készítése egyedi 1 db	65.900	20.800	65.900	20.800
4	44-090-1.2 (2) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,21-2 m ² között, vasaltpótlással 6 db	11.200	13.000	67.200	78.000
Munkanem összesen:				372.000	132.704

47. Felületképzés

6/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 190 m2	0	1.612	0	306.280
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 1,9 100 m2	19.000	36.556	36.100	69.456
3	47-000-1.99.1.2.1.2-0415512 (167) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 89 m2	1.650	2.912	146.850	259.168
4	47-000-2.4.2-0320531 (78) Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798 139 m2	450	1.300	62.550	180.700
5	47-010-1.1.2-0415916 (2) Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 190 m2	1.200	884	228.000	167.960
6	47-011-15.1.1.2-0160011 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték 190 m2	875	1.248	166.250	237.120
Munkanem összesen:				639.750	1.220.684

48. Szigetelés

7/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-007-41.3.1.1-0091012 (78) Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen (rögzítés külön tételben), szálas szigetelő anyaggal (tüveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER SUPER-VENT PLUS 10 100 mm 35 m2	4.250	2.860	148.750	100.100
Munkanem összesen:				148.750	100.100

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

8/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezéstitárgyak és bútorok pakolása, védelme takarófóliával. 1 klt.	0	62.400	0	62.400
Munkanem összesen:				0	62.400

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

9/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-001-1.1.1.1.1.2-0314531 (1) Ivóvíz vezeték, vízbekötés a konyhába. 1 klt.	199.000	249.600	199.000	249.600
2	81-002-3.2.1.2.5 (336) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 1 klt.	59.000	208.000	59.000	208.000
Munkanem összesen:				258.000	457.600

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

10/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-009-2.1.1.1-0214054 (4) Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáro nélkül, bútorba beépített, egymedencés 1 db	59.000	10.400	59.000	10.400
2	82-009-19.5.1-0318058 (114) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep 1 db	22.500	5.044	22.500	5.044
Munkanem összesen:				81.500	15.444

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16
Cg: 16-09-002981

Péntekktút u 18 (1)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	714.950	610.824
2.1 ÁFA vetítési alap		1.325.774
2.2 ÁFA	27.00%	357.959
3. A munka ára		1.683.733

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	63.056
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	8.000	20.800
34	Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	146.900	64.896
36	Vakolás és rabricolás	39.750	126.360
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	23.000	12.272
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	59.488
45	Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	244.000	90.480
47	Felületképzés	40.500	67.080
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	14.500	26.000
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	198.300	80.392
I. Fejezet munkanemei összesen		714.950	610.824

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	63.056	0	63.056
Munkanem összesen:				0	63.056

31. Helyszíni beton és vasbeton munka**2/10. oldal**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-090-2.5-0130710 (9) Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal 2 m2	4.000	10.400	8.000	20.800
Munkanem összesen:				8.000	20.800

34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

3/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	34-003-15.1-0149581 (117) Trapézlemez rögzítése, színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, acél vázszerkezethez 26 m2	5.650	2.496	146.900	64.896
Munkanem összesen:				146.900	64.896

36. Vakolás és rabilolás

4/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.3 (3) Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 15 m2	0	1.456	0	21.840
2	36-005-1.1.1.1-0414710 (1) Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 15 m2	2.250	5.304	33.750	79.560
3	36-005-3.1-0414720 (21) Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 mm vastagságban, Csz: 236081 15 m2	400	1.664	6.000	24.960
Munkanem összesen:				39.750	126.360

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

5/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-090-3.1.2.2 (13) Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 30x30 cm-es				
	2 m2	11.500	6.136	23.000	12.272
Munkanem összesen:				23.000	12.272

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

6/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-2 (5) Fa kerítés bontása 26 m ²	0	2.288	0	59.488
Munkanem összesen:				0	59.488

45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

7/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-003-1.2-0111173 (2) Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben nagykapu 1 db	155.000	43.680	155.000	43.680
2	45-004-13 (16) Kerítés szerelvényeinek utólagos elhelyezése falazatba, betonba, zártszelvényekkel 1 klt.	89.000	46.800	89.000	46.800
Munkanem-összesen:				244.000	90.480

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-013-15.1.1.1.2-0439262 (50) Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen MASTERPLAST Thermomaster akrilbázisú homlokzatfesték (16l) 1-es színcsoport, Cikkszám: 0195-00...161 30 m2	1.350	2.236	40.500	67.080
Munkanem összesen:				40.500	67.080

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

9/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-002-3.2.1.2.3-0130971 (334) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 1 klt.	14.500	26.000	14.500	26.000
Munkanem összesen:				14.500	26.000

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

10/10. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-2 (11) Szaniterek bontása 1 klt.	0	15.600	0	15.600
2	82-009-9.2.2.2-0314314 (195) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül 1 db	95.000	33.280	95.000	33.280
3	82-009-11.1.1.1-0110011 (48) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben 1 db	29.500	8.840	29.500	8.840
4	82-009-12.1-0117096 (63) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke 1 db	12.000	5.200	12.000	5.200
5	82-009-12.2.1-0135121 (64) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 1 db	6.900	2.600	6.900	2.600
6	82-009-13.1-0117381 (69) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 1 db	18.500	5.200	18.500	5.200
7	82-009-19.2.1-0318059 (99) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 1 db	21.500	5.044	21.500	5.044
8	82-009-31.3-0314349 (176) Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 1 db	14.900	4.628	14.900	4.628
Munkanem összesen:				198.300	80.392

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 112690001-2-16
Cg: 16-09-002981

Péntekút u. 18 (2)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	613.825	992.494
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 ÁFA	27.00%	1.606.319 433.706
3. A munka ára		2.040.025

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 112690001-2-16


Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	63.056
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	127.360	63.648
47	Felületképzés	291.465	647.390
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	62.400
71	Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés	195.000	156.000
I. Fejezet munkanemei összesen		613.825	992.494

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása**1/5. oldal**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	63.056	0	63.056
Munkanem összesen:				0	63.056

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

2/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.1 (1) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 2 m ²	0	2.860	0	5.720
2	44-001-1.1.3.1 (5) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, 6,00 m területig 1 db	89.000	5.928	89.000	5.928
3	44-090-1.2 (2) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m ² között, vasalatpótlással 4 db	9.590	13.000	38.360	52.000
Munkanem összesen:				127.360	63.648

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 127 m2	0	1.612	0	204.724
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 1,27 100 m2	22.500	36.556	28.575	46.426
3	47-000-1.8.1.2 (187) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; penészmentesítő folyadék felhordása (lakásban már kialakult, meglévő élő penészre) vakolt, tagolt felületen 127 m2	700	988	88.900	125.476
4	47-010-2.1.2-0148295 (8) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Divina Primer - kül- és beltéri alapozó, Cikkszám: 925150 127 m2	390	884	49.530	112.268
5	47-011-15.1.1.2-0160011 (91) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték 127 m2	980	1.248	124.460	158.496
Munkanem összesen:				291.465	647.390

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

4/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berendezési tárgyak és bútorok pakolása, védelme takaró fóliával. 1 klt.	0	62.400	0	62.400
Munkanem összesen:				0	62.400

71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés**5/5. oldal**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-003-1.1-0411021 (1) Villanyszerelési munkák 1 klt.	195.000	156.000	195.000	156.000
Munkanem összesen:				195.000	156.000

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 112690001-2-16
Cg: 16-09-002981

Kossuth Lajos u. 106.
Családsegítő

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4.243.349	2.332.313
2.1 ÁFA vetítési alap		6.575.662
2.2 ÁFA	27.00%	1.775.429
3. A munka ára		8.351.091

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 112690001-2-16


Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	63.056
15	Zsaluzás és állványozás	22.500	47.268
21	Irtás, föld- és sziklamunka	33.200	32.686
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	1.170.000	214.448
34	Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	537.953	338.113
35	Ácsmunka	244.353	313.925
36	Vakolás és rabricolás	187.440	529.900
37	Égéstermék-elvezető rendszerek	45.000	55.224
41	Tetőfedés	288.095	419.890
43	Bádogozás	258.308	152.131
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1.171.500	134.472
45	Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	285.000	31.200
I. Fejezet munkanemei összesen		4.243.349	2.332.313

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	63.056	0	63.056
Munkanem összesen:				0	63.056

15. Zsaluzás és állványozás

2/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-001-1 (1) Oldalzsalu készítése fa zsaluzattal 9 m2	2.500	5.252	22.500	47.268
Munkanem összesen:				22.500	47.268

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-4.1.2-0120015 (10) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 4 m3	8.300	2.342	33.200	9.368
2	21-004-5.1.1.1 (15) Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 64,06 m2	0	364	0	23.318
Munkanem összesen:				33.200	32.686

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

4/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-001-2-0452001 (7) Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 B500A (BHB55.50) 6 db	129.000	2.600	774.000	15.600
2	31-030-11.1.1.2-0121410 (20) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal 8 m3	49.500	24.856	396.000	198.848
Munkanem összesen:				1.170.000	214.448

34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése**5/12. oldal**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	34-001-2.1.3 (15) Kerékpár tároló acélváz szerkezetének készítése és összeállítása a helyszínen, hegesztéssel rögzítve, 60 x 40 x 3 mm zártszelvényből, talp fogadó és minden kiegészítő elemével szerelve 16,5 m2	15.500	11.700	255.750	193.050
2	34-003-15.1-0149581 (117) Trapézlemez rögzítése, színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, acél vázszerkezethez 30,41 m2	5.250	2.496	159.653	75.903
3	34-012-61.2.1.1-0193281 (65) Tetőszerkezet kialakítása acél tartószerkezethez, hegesztéssel és csavarkötéssel, rögzítő elemekkel szerelve 19 m2	6.450	3.640	122.550	69.160
Munkanem összesen:				537.953	338.113

35. Ácsmunka

6/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-2.2 (4) Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt 30 m ²	0	1.144	0	34.320
2	35-003-1.2-0410024 (2) Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 30 m ²	1.750	1.924	52.500	57.720
3	35-003-1.4-0410051 (4) Tetőlécezés trapézlemez fedés alá BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 42,5 m ²	1.690	1.924	71.825	81.770
4	35-004-1.2 (2) Deszkázás széldeszka készítése gyalult deszkából 8,4 m ²	4.150	1.976	34.860	16.598
5	35-004-1.3 (3) Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 15,72 m ²	3.150	2.912	49.518	45.777
6	35-004-1.4 (4) Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 23 m	1.550	3.380	35.650	77.740
Munkanem összesen:				244.353	313.925

36. Vakolás és rabilolás

7/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.3 (3) Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 52,8 m2	0	1.456	0	76.877
2	36-002-3-0216002 (3) Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MUREXIN LF 1 mélyalapozó 52,8 m2	600	624	31.680	32.947
3	36-005-1.1.1.1.1-0414710 (1) Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 52,8 m2	2.200	5.304	116.160	280.051
4	36-005-3.1-0414720 (21) Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 mm vastagságban, Csz: 236081 52,8 m2	350	1.664	18.480	87.859
5	36-011-5 (16) Rabicháló elhelyezése, függőleges-, vízszintes-, ferde vagy íves felületen, mész-cement vakolatba 52,8 m2	400	988	21.120	52.166
Munkanem összesen:				187.440	529.900

37. Égéstermék-elvezető rendszerek

8/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	37-091-3.1-0110001 (3) Kéményfej javítása és fugázása 2 db	22.500	27.612	45.000	55.224
Munkanem összesen:				45.000	55.224

41. Tetőfedés

9/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-006-1.1-0990331 (1) Trapézlemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezről, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél 42,5 m2	5.250	2.600	223.125	110.500
2	41-006-19.42-0114824 (15) Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél alátétfólia elhelyezése POLMETÁL páraáteresztő fólia (1500 mm x 50 m; 75 m ² /tekercs) 115 g, X- STREAM 115g 42,5 m2	1.250	520	53.125	22.100
3	41-090-2.1.1.1 (3) Műpalafedés javítása bontással, lécre, foltokban 30 m2	0	3.276	0	98.280
4	41-090-5.1.2 (43) Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás 104,8 m2	0	832	0	87.194
5	41-090-8 (78) Cserépfedés javítása bontással, bármely rendszerű taraj vagy élgerinc felújításával 23 m	515	2.392	11.845	55.016
6	41-090-9 (79) Épület tetejére felfutó növényzet eltávolítása. 1 klt.	0	46.800	0	46.800
Munkanem összesen:				288.095	419.890

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-002-1.2-0411132 (2) Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél + színes műanyagbevonat, Robust, Ksz: 33 cm Cikkszám: 144133-4000-R 26,2 m	4.590	1.716	120.258	44.959
2	43-002-2.6-0411317 (14) Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG 35 db	1.350	780	47.250	27.300
3	43-002-11.6-0411391 (27) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 127910-3000-ZAM 16 m	3.200	2.964	51.200	47.424
4	43-002-12.1.7-0411371 (69) Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezről 12 db	3.300	2.704	39.600	32.448
Munkanem összesen:				258.308	152.131

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

11/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 12 m ²	0	1.820	0	21.840
2	44-001-2.1.1 (11) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m terület között 120 x 210 cm 1 db	217.000	19.344	217.000	19.344
3	44-001-2.3.1-0133261 (13) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, garázsajtó egyedi 300 x 230 cm 6,01-10,00 m terület között 1 db	231.000	37.440	231.000	37.440
4	44-002-1.3.1.1-0120083 (9) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m területig, bukó-nyíló 60 x 40 cm 2 db	52.250	6.344	104.500	12.688
5	44-002-1.3.2.1-0120109 (14) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m terület felett, bukó-nyíló 100 x 130 cm 1 db	189.000	8.632	189.000	8.632
6	44-002-1.3.2.1-0120153 (14) Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m terület felett, bukó-nyíló 120 x 180 cm 2 db	215.000	17.264	430.000	34.528
Munkanem összesen:				1.171.500	134.472

45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

12/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-005-2.4-0990133 (7) Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, 5 állásos kerékpártároló, tűzihorganyzott kivitelben 3 db	95.000	10.400	285.000	31.200
Munkanem összesen:				285.000	31.200

KUNHEGYESI ÉPÍTŐK Kft.
5340, Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16
Cg: 16-09-002981

Arany János u 26/A
Bölcsöde kerítés

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	889.085	595.536
2.1 ÁFA vetítési alap		1.484.621
2.2 ÁFA	27.00%	400.848
3. A munka ára		1.885.469

Kunhegyesi Építő Kft.
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Adószám: 11269001-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	37.660	73.528
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	41.860
23	Síkalapozás	131.250	43.030
33	Falazás és egyéb kőművesmunka	134.575	169.838
34	Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	578.600	252.720
47	Felületképzés	7.000	14.560
I. Fejezet munkanemei összesen		889.085	595.536

15. Zsaluzás és állványozás

1/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-001-1 (1) Oldalzsalu készítése 14 m2	2.690	5.252	37.660	73.528
Munkanem összesen:				37.660	73.528

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.3 (24) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály 2,5 m3	0	16.744	0	41.860
Munkanem összesen:				0	41.860

23. Síkalapozás**3/6. oldal**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-3-0242210 (5) Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert 2,5 m3	52.500	17.212	131.250	43.030
Munkanem összesen:				131.250	43.030

33. Falazás és egyéb kőművesmunka

4/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.3.1.1.1-0200105 (89) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél 17,5 m2	7.690	9.705	134.575	169.838
Munkanem összesen:				134.575	169.838

34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése**5/6. oldal**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	34-003-12.2.1 (34) Trapézlemez rögzítése a kerítés szerkezetén 70 m2	5.210	2.496	364.700	174.720
2	34-006-1.1-0113703 (1) 40 x 40-es zártszelvény oszlopok 16 db	6.150	2.600	98.400	41.600
3	34-006-1.1-0113704 (1) 20 x 40-es zártszelvény fogadó 70 fm	1.650	520	115.500	36.400
Munkanem összesen:				578.600	252.720

47. Felületképzés

6/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-021-12.3.1-0419523 (21) Korróziógátló alapozás rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló 10 m2	700	1.456	7.000	14.560
Munkanem összesen:				7.000	14.560